

ANEXO CONVOCATORIA

172/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SOBRE NIVEL +4.30 y EN SANITARIO ACCESIBLE NIVEL +-0.00 (CENTRO DE MEDIOS) En el nivel de planta baja +-0.00 se colocará en el sanitario de discapacitados, según se indica en Plano Nº 01. En el nivel +4.30 se proveerá y colocará en la sala de lectura, bajo losa hormigón existente según se indica en Plano Nº 02. Se colocará a altura medida desde el nivel de piso = 2,40 mts. Las dimensiones de las placas serán 610 x 610 mm x 20 mm. Serán placas de poliestireno expandido EPS aprobado con sello IRAM y DIM calidad "F" línea estándar, encapsulado en frente dorso y cantos con material acrílico mineral tipo EKO de HORMAC o similar con terminación "salpicado", con borde visto. La perfilera de sujeción serán perimetrales largueros travesaños y velas rígidas caras galvanizadas con protección galvánica a base de cinc, la cara vista del perfil con pintura con proceso de esmalte horneado de alta resistencia. Se deberán realizar sobre el cielorraso los cortes a las placas donde irán los artefactos de iluminación de 600 x 600 cm, según indican los planos adjuntos.	
2	CIERRES SOBRE VENTANAS EN PLANTA NIVEL +4.30 (CENTRO DE MEDIOS) Se ejecutará sobre las ventanas ubicadas en el nivel +4.30, dicho cierre será tope para cierre del cielorraso que se colocará según ítem 01-01. El espacio a cubrir es el que queda entre el travesaño superior de las ventanas y la viga superior existente. Se realizará con sistema de marca reconocida tipo Superboard con placas de 8 mm o calidad equivalente y respetando todas las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. La altura a cubrir es de aproximadamente 5 cm y se ejecutará sobre todas las ventanas colocadas.	
3	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA EN ESCALERA (CENTRO DE MEDIOS) Se colocará bajo la escalera de hormigón existente cubriendo tres tramos de la misma en los niveles +-0.00 a +4.30 mts y de nivel + 4.30 a +7.44 mts. y el depósito bajo escalera Conformado por perfiles de soleras y montantes de 35 mm de chapa galvanizada Nº 24 cada 40 cm. y placas de roca de yeso común de 12.5 mm de espesor que se atornillan a la estructura. La altura será dada por el fondo de las vigas principales existentes. Las juntas se toman con cinta y masilla, quedando una terminación similar a los cielorrasos de yeso tradicionales y debe quedar listo para pintar. Los encuentros con la mampostería, se ejecutarán con buña perimetral.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	REPARACIONES DE CIELORRASO JUNTA TOMADA EN HALL SALIDA ASCENSOR (CENTRO DE MEDIOS) Se sacará el cielorraso existente en hall salida ascensor nivel +10,44 y se colocará nuevo cielorraso de placa de roca de yeso junta tomada dejándolo listo para pintar.	
5	REPARACIONES DE CIELORRASO JUNTA TOMADA EN HALL SALIDA ASCENSOR (CENTRO DE MEDIOS) Se ajustará y se reparará el cielorraso existente en hall salida ascensor nivel +7.60 cambiando las placas que estén en mal estado.	
6	CIERRES SOBRE PUERTAS DE INGRESO EN PLANTA BAJA (CENTRO DE MEDIOS) Se ejecutará sobre las puertas dobles de ingreso en planta baja es para cerrar el espacio que queda entre la altura final de la puerta (travesaño superior) y la viga superior existente. La superficie a cubrir es igual al ancho de la puerta hasta el fondo de la losa superior, según se indica en Plano Nº 03. Se realizará con sistema de marca reconocida tipo Superboard con placas de 8 mm o calidad equivalente y respetando todas las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. El espesor del tabique será igual al ancho de la viga de hormigón existente sobre cada puerta.	
7	CIERRES SOBRE CAJONES DE PLACA DE ROCA DE YESO (CENTRO DE MEDIOS) Se ejecutará en cierre caño de bajada pluvial del nivel + 7,60 y +4,30 y en cajón horizontal en nivel +0,00. Se realizará un cajón de aproximadamente 15 x 15 cm para tapar visualmente dicho caño en los niveles consignados. Ira desde el cielorraso hasta el piso granítico. En el nivel +- 0.00 el cajón ira horizontal tapando dicho caño. Todo se realizará con el sistema de placas de roca de yeso.	
8	LIMPIEZA DE OBRA (CENTRO DE MEDIOS) El contratista deberá contar en forma permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar el trabajo el contratista entregará la obra totalmente limpia y en condiciones de habitabilidad. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del predio por cuenta y cargo del contratista. Una vez finalizado el plazo de ejecución de obra la contratista deberá retirar todo resto de obra, sus enseres y herramientas, si esto no ocurriere, la Inspección de Obra no realizará la Recepción Provisoria de la obra.	
9	CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN SUBSUELO (SALA DE POSGRADOS) Se colocará subsuelo según se indica en los planos adjuntos. Se proveerá y colocará en las salas de lectura, bajo losa hormigón existente. La altura estimada de colocación será de 3,20 mts. El nivel de colocación se tomará debajo de las vigas de hormigón visto del cielorraso. Las dimensiones de las placas serán 610 x 610 mm x 20 mm. Serán placas de poliestireno expandido EPS aprobado con sello IRAM y DIM calidad "F" línea estándar, encapsulado en frente dorso y cantos con material acrílico mineral tipo EKO de HORPAC o similar con terminación "salpicado", con borde visto. La perfilería	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	de sujeción serán perimetrales largueros travesaños y velas rígidas caras galvanizadas con protección galvánica a base de cinc, la cara vista del perfil con pintura con proceso de esmalte horneado de alta resistencia. Se deberán realizar sobre el cielorraso los cortes a las placas donde irán los artefactos de iluminación de 600 x 600 cm, según indican los planos adjuntos	
10	TABIQUE DIVISORIO CON PLACA DE YESO CON AISLACION (SALA DE POSGRADOS) Se realizará con sistema de marca reconocida tipo DURLOCK o KNAUF o calidad equivalente y respetando todas las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. El espesor del tabique será igual a 95 mm con soleras de 70mm y montantes de 69 mm de chapa galvanizada No 24, y placas de yeso comunes de 12,5mm atornilladas en cada cara. En el interior del tabique y como aislante térmico y acústico, se extenderá lana de vidrio de 70 mm de espesor sin papel de marca reconocida. Se ejecutará este tipo de tabique en los divisorios de locales indicados en plano. Se realizara para las divisiones de los siguientes espacios indicados en el plano que forma parte de este pliego, aula, sala de estudios y oficina. La altura será verificada junto con la inspección de la obra.	
11	CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS PLACA (SALA DE POSGRADOS) Se colocaran las puertas placas tal como se indica en plano, llevarán dos (2) puertas simples y una (1) doble. Las puertas irán colocadas en el tabique de placa de roca de yeso. Serán placa 45 mm espesor bastidor pino Paraná 100x37 mm, interior panal de abejas. Enchapado en guatambú.	
12	TABIQUE DIVISORIO CON PLACA DE YESO CON AISLACION (LABORATORIO DE BIOMECANICA) Se realizará con sistema de marca reconocida tipo DURLOCK o KNAUF o calidad equivalente y respetando todas las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. El espesor del tabique será igual a 95 mm con soleras de 70mm y montantes de 69 mm de chapa galvanizada Nº 24, y placas de yeso comunes de 12,5mm atornilladas en cada cara. En el interior del tabique y como aislante térmico y acústico, se extenderá lana de vidrio de 70 mm de espesor sin papel de marca reconocida. Se ejecutará este tipo de tabique en los divisorios de locales indicados en Plano Nº 01 "Cerramiento Biomecanica". Se realizara para las divisiones de los siguientes espacios indicados en el plano que forma parte de este pliego. La altura será verificada junto con la inspección de la obra.	
13	CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS PLACA (LABORATORIO DE BIOMECANICA) Se colocarán las puertas placas tal como se indica en plano, llevarán 2 puertas placas dobles de 1,30 de ancho y una simple de 80 de ancho. Las puertas irán colocadas en el tabique de placa de roca de yeso. Las hojas serán placa 45 mm espesor bastidor pino Paraná 100 x37 mm, interior panal de abejas. Enchapado en guatambú. Las dimensiones se detallan en Plano Nº 02 "Aberturas Biomecanica".	