# ANEXO CONVOCATORIA

## 20/2020

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 1 | **VENTANA (VEA1) SANITARIOS - MEDIDAS 1,1 X 0,5**<br><br>Corresponde al detalle, dimensiones y especificaciones de la planilla de carpintería y posición indicada en plano de plantas.<br><br>La ventana se compone de **una hoja desplazable, en aluminio color blanco línea A 30 o calidad superior.** Se incluye en este ítem la totalidad de los herrajes que serán de la línea y serán aprobadas por la inspección antes de su empleo, deberá ser provista con v**idrios tipo DVH** laminado 3+3 +9+3+3 esmerilado, según se especifique en planilla de carpinterías que se adjunta en Anexos.<br><br>**UBICACIÓN: Sanitarios Nivel +3.70** | |
| 2 | **VENTANA (VEA2) HALL - MEDIDAS 1,9 X 1**<br><br>Corresponde al detalle, dimensiones y especificaciones de la planilla de carpintería y posición indicada en plano de plantas.<br><br>El conjunto está compuesto por **una hoja desplazable superior y un paño fijo inferior.** Todo en **aluminio color blanco línea A 30** calidad superior. Se incluye en este ítem la totalidad de los herrajes que serán de la línea y serán aprobadas por la inspección antes de su empleo, Deberá ser provista **con vidrios tipo DVH** laminado 3+3+9+3+3 tonalizado gris según se especifique en planilla de carpinterías que se adjunta en Anexos.<br><br>**UBICACIÓN: Hall Nivel +3.70** | |
| 3 | **VENTANA (VEA3) HALL - MEDIDAS 1.9 X 2**<br><br>Corresponde al detalle, dimensiones y especificaciones de la planilla de carpintería y posición indicada en plano de plantas.<br><br>El conjunto está compuesto por **dos hojas fijas**. Todo en **aluminio color blanco** línea A 30 o calidad superior. Deberá ser provista con **vidrios que serán DVH** laminado 3+3+9+3+3 tonalizado gris según se especifique en planilla de carpinteria que se adjunta en Anexos.<br><br>**UBICACIÓN: Caja escalera.** | |
| 4 | **VENTANA (VEA4) OFICINAS CO-WORK - MEDIDAS 1.9 X 4**<br><br>Corresponde al detalle, dimensiones y especificaciones de la planilla de carpintería y posición indicada en plano de plantas.<br><br>El conjunto está compuesto por **cuatro hojas corredizas y dos paños fijos inferiores y perfil de unión**. Todo en **aluminio color blanco** A30 o calidad equivalente. Se incluye en este ítem la totalidad de los herrajes que serán de la línea y | |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---|---|---|
| 4 | serán aprobadas por la inspección antes de su empleo, Deberá ser provista con **vidrios que serán DVH** laminado 3+3+9+3+3 tonalizado gris según se especifique en planilla de carpintería que se adjunta en Anexos<br><br>**UBICACIÓN: Oficinas Nivel +3.70** | |
| 5 | **VENTANA (VEA5) OFICINAS - MEDIDAS 1.9 X 2**<br><br>Corresponde al detalle, dimensiones y especificaciones de la planilla de carpintería y posición indicada en plano de plantas.<br><br>El conjunto está compuesto por **dos hojas corredizas y un paño fijo inferior**, todo en **aluminio color blanco línea A 30** o calidad superior. Deberá ser provista con **vidrios DVH** laminado 3+3+9+3+3 tonalizado gris según se especifique en planilla de carpintería que se adjunta en Anexos<br><br>**UBICACIÓN: Ingreso Nivel +3.70** | |
| 6 | **PUERTA (PIA2) HALL - MEDIDAS 2.5 X 3.87**<br><br>Está compuesta por una p**uerta doble de abrir al exterior y dos paños laterales con vidrios fijos**. Todo en **aluminio color blanco** línea A 30 o calidad equivalente .La puerta tendrá **dos paños de vidrio con bastidor de perfiles travesaños.** Los herrajes serán de la línea cuyas características serán aprobadas por la inspección antes de su empleo. Llevará **tres bisagras munición por hoja de 120mm, barral antipático interior doble y cerradura especial para puerta antipático.** Deberá ser provista con **vidrios que serán DVH** laminado 3+3+9+3+3 según se especifique en planilla de carpintería que se adjunta en Anexos<br><br>**UBICACIÓN: Ingreso Oficinas +3.70** | |