CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1

Tipo: Aclaratoria

Fecha: 02/06/2021

Organismo contratante: Universidad Nacional de Entre Ríos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública 1/2021

Clase: Obra Publica

Modalidad: Ajuste alzado

Expediente: EXP : 284/2021

Rubro comercial: CONSTRUCCION

Objeto de la contratación: Nuevo Pabellón de Aulas - Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER), Oro Verde, Prov. Entre Ríos

DESCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: LPN 01/2021 [CU-021/21] EXP 284/2021

Obra: Nuevo Pabellón de Aulas - Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNER), Oro Verde, Provincia de Entre Ríos.

Debido a las consultas realizadas, se emite la siguiente Circular aclaratoria:

Consulta N°1

Se puede postergar la fecha de apertura debido a que el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente entre fechas 22-05-21 a 11-06-21, limita la actividad de algunos proveedores involucrados en la cotización de la presente licitación, quienes no pudieron realizar los presupuestos correspondientes.

Respuesta N°1
Mediante la Circular ENMIENDA N°1 se informó que se prorrogó la fecha de apertura y

presentación de ofertas siendo las mismas:

Fecha límite de presentación: 11/06/2021 a las 11:00 horas
La apertura de las ofertas se efectuará en Eva Perón 24, Concepción del Uruguay, Prov. Entre Ríos, fecha 11/06/2021 a las 12:00 horas.

Consulta N°2

Atento a las limitaciones de circulación consultamos si se puede presentar la oferta de forma virtual.

Respuesta N°2

De Acuerdo al articulo N°21 y 22 del P.C.G. y P.C.P. las ofertas NO se pueden presentar en forma virtual.

Consulta N°3

Respecto a corrientes débiles, ¿el cableado de red va certificado o testeado?

Respuesta N°3

Como se indica en el Pliego de especificaciones Técnicas - Anexo 1 : Red de datos ,
"Testeo de la red de datos en coordinación con la Contratista."

Consulta N°4

¿La póliza de mantenimiento de oferta puede ser digital?

Respuesta N°4

Sí, las pólizas digitales son perfectamente válidas mientras cuenten con certificación de Escribano Público y la Legalización del Colegio respectivo

Consulta N° 5 :

Sobre la INSTALACIÓN ELÉCTRICA se consulta:

a) Ubicación de Rack.
b) Distancia de tendido de fibra óptica hasta Rack.
c) Distancia del tendido de cable subterráneo para alimentación desde gabinete de medición hasta tablero principal.
d) Finalidad de la colocación de bandejas portacables,
e) Confirmación Ubicación de equipos de Aire acondicionado, dado que no coinciden con la capacidad de los mismos, de acuerdo al volumen de las aulas.

Respuesta N°5

a) La ubicación del Rack será indicada al momento de la ejecución por el Director de la obra en el lugar.
b) El tendido de fibra óptica será de 350 ml (metros lineales) como se indica en el Anexo 1:

Red de datos , del Pliego de Especificaciones Técnicas
c) Se deja aclarado que el tendido de cable subterráneo será de 125 ml (metros lineales)
d) La colocación de bandejas portacables es para la instalación de RED DE DATOS como está indicado en el plano IE-02.
e) Se confirma la ubicación de los equipos de aire acondicionado según lo indicado en el plano IE-01 y se deberá cotizar la instalación de los equipos solicitados en el pliego.

Consulta N°6

Sobre la INSTALACIÓN ARQUITECTURA se Consulta:

a) Falta plano de detalle Tanque de Reserva
b) Falta Plano de Detalle de cielorraso de galerías.

Respuesta N°6

a) Se instalarán 2 (dos) tanques de reserva de 1.000 lts. como lo indica el Pliego de especificaciones técnicas : Instalación Sanitaria, y en el plano IS-01 - Las instalaciones serán conforme a las Normas Reglamentarias y en todo de acuerdo con las especificaciones del Art. n° 142 del Reglamento vigente de Obras Sanitarias.-

b) Se aclara que no existe detalle de cielorraso de galería ya que la misma no cuenta con cielorraso (chapa a la vista) como se indica en el plano AR-01 .

Consulta N° 7

En el pilar se considerará un descargador de sobretensiones para cuidar el equipamiento de las descargas atmosféricas. ¿Dónde y a qué distancia está el pilar?

Respuesta N° 7

Como ya fue aclarado en la respuesta N°5 inc c) de la presente circular: el pilar se encuentra a 125 ml

Consulta N° 8

Se consulta sobre las especificaciones del equipamiento UPS 540W / 900VA salida 8A.

Respuesta N° 8
Se puede considerar como modelo ORIENTATIVO: APC Pro 900 BR900G-AR (de similares características o superior) , el resto de las especificaciones se encuentran aclaradas en el Anexo 1 del Pliego de especificaciones técnicas.

Consulta N°9

No especifica si se puede usar las BPC para la distribución de los cables de red.

Respuesta N°9
Se deja aclarado que la Bandeja Porta Cables se puede usar para la distribución de los cables de red.

Consulta N°10

¿Los empalmes con terminales o soldados?

Respuesta N°10

Se deja aclarado que los empalmes deberán ser con terminales soldados / fusionados.

Cr Hernan A. Benetti Jefe de Dpto. Compras y Contrataciones
Rectorado Universidad Nacional de Entre Ríos.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES