

# ANEXO CONVOCATORIA

## 889/2022

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p><b>TEM Nº 01: HERRERIA</b>                      La contratista proveerá las puertas y rejas de chapa que forman parte de la obra "Residencias de la Universidad Nacional de Entre Ríos". Los detalles y dimensiones de las mismas se indican en el plano que compone este pliego. La contratista deberá replantear y verificar la medida de todos los vanos donde irán las puertas y las rejas. La verificación se realizará conjuntamente con la inspección de la obra. La empresa deberá incluir en el presupuesto la colocación de las puertas y las rejas, las mismas serán fijadas a la mampostería mediante bulones.</p> <p><b>Puertas de chapa: P1 Y P2</b>                      Se ejecutarán en un todo de acuerdo al plano de detalles y planilla adjunta. La inspección de obra podrá inspeccionar en taller, durante su ejecución, las distintas estructuras de hierro y desechar las que no cumplan con todo lo prescripto. Los hierros y tubos de chapa a emplearse serán perfectos y de primera calidad, libre de defectos y oxidaciones, las uniones se ejecutarán a tope y serán soldadas eléctricamente en forma longitudinal.</p> <p>Se proveerán y colocarán las puertas de ingreso al patio y la puerta de ingreso al depósito. Se ejecutarán según se especifica en planilla de carpinterías. La colocación se hará de acuerdo a lo establecido en los planos generales de arquitectura y será obligación del contratista, pedir cada vez que corresponda la verificación por parte de la inspección de obra, la colocación exacta de los trabajos y de la terminación prolija del mismo. Una vez efectuado los trabajos preparatorios se le dará 2 manos de antióxido al cromato de cinc y al menos dos manos de esmalte sintético semi-mate color negro tipo ALBA o similar calidad y precio, se deberá incluir estas tareas en el precio total del ítem. Se deberá garantizar una película de terminación resistente al lavado y a los agentes atmosféricos. -</p> <p><b>Rejas: R1 Y R2</b>                      El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprenderá la provisión de las rejas incluidas los materiales y armado de las mismas. También se incluyen los elementos metálicos para ser fijados en mampostería como se indica en los planos.                      Se ejecutarán según plano que se adjunta, con parantes y travesaños de caño estructural y aletas soldadas a estos de chapa Nº18. Una vez efectuado los trabajos preparatorios se le dará 2 manos de antióxido al cromato de cinc, y al menos dos manos de esmalte sintético semi-mate color negro tipo ALBA o similar calidad y precio, se deberá incluir estas tareas en el precio total del ítem. Se deberá garantizar una película de terminación resistente al lavado y a los agentes atmosféricos.</p>	