ANEXO CONVOCATORIA

106/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	**Provisión y colocación de cortina tipo Roller 1,09m de ancho x 2.05m de alto** Medidas:1,09m de ancho x 2.05m de alto. Cortinas tipo Roller, confeccionadas en tela Sun Screen 5% de apertura, fibra de vidrio revestida en PVC, con sistema de aluminio reforzado tipo Tecno 40mm, terminación de zócalo de lujo forrado en igual tela, y accionamiento de cadena plástica para las oficinas del Módulo 1 de la FIUNER.	
2	**Provisión y colocación de cortina tipo Roller 2,02m de ancho x 2.05m de alto** Medidas:2,02m de ancho x 2.05m de alto. Cortinas tipo Roller, blackout, con sistema de aluminio reforzado tipo Tecno 40mm, terminación de zócalo de lujo o forrado en igual tela, y accionamiento de cadena plástica. Deberán montarse sobre las roller sun screen existentes de manera tal que permita el accionamiento de ambas individualmente.	
3	**Provisión y colocación de cortina tipo Roller 1,49m de ancho x 1.50m de alto** Medidas:1,49m de ancho x 1.50m de alto. Cortinas tipo Roller, blackout, con sistema de aluminio reforzado tipo Tecno 40mm, terminación de zócalo de lujo o forrado en igual tela, y accionamiento de cadena plástica.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	**Provisión y colocación de cortina tipo Roller 0,80m de ancho x 2.25m de alto** Medidas:0,80m de ancho x 2.25m de alto Cortinas tipo Roller, blackout, con sistema de aluminio reforzado tipo Tecno 40mm, terminación de zócalo de lujo o forrado en igual tela, y accionamiento de cadena plástica.	
5	**Provisión y colocación de cortina tipo Roller 1,90m de ancho x 3.00m de alto** Medidas:1,90m de ancho x 3.00m de alto Cortinas tipo Roller, blackout, con sistema de aluminio reforzado tipo Tecno 40mm, terminación de zócalo de lujo o forrado en igual tela, y accionamiento de cadena plástica.	
6	**Provisión y colocación de cortina tipo Roller 1,49m de ancho x 1.50m de alto** Medidas:1,49m de ancho x 1.50m de alto. Cortinas tipo Roller, confeccionadas en tela Sun Screen 5% de apertura, fibra de vidrio revestida en PVC, con sistema de aluminio reforzado tipo TEcno 40mm, terminación de zócalo de lujo forrado en igual tela, y accionamiento de cadena plástica para las oficinas del Módulo 1 de la FIUNER.	