

ANEXO CONVOCATORIA

1/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA</p> <p>La presente licitación tiene por objeto la contratación de una Firma o Empresa capacitada para realizar los trabajos de "CERRAMIENTO DE ALUMINIO PARA OFICINAS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO B " del RECTORADO DE LA U.N.E.R, ubicado en calle Eva Perón 24, de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.</p> <p>En el quinto piso se instalarán cerramientos para seis oficinas con las medidas indicadas en los planos.</p> <p>El objeto de la Licitación es que la Contratista ejecute los trabajos detallados en forma completa en el tiempo previsto y en perfecto estado por un precio global total, para lo cual deberá realizar los trabajos necesarios para la correcta ejecución de las tareas a realizarse en el edificio y proveer la totalidad de los materiales, mano de obra, accesorios y todo equipo necesario para la adecuada realización, en un todo de acuerdo con los detalles a continuación, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.</p> <p>Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.</p> <p>ANTES DE COTIZAR, ES OBLIGATORIA LA VISITA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>TRABAJOS A REALIZAR</p> <p>1. Generalidades</p> <p>Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección.</p> <p>El Contratista ejecutará un cerco de obra en determinados sectores para no interferir con el funcionamiento del edificio.</p> <p>2. Descripción</p> <p>El trabajo consiste en la Provisión y Colocación de Cerramientos combinado, de aluminio Línea TRADICIONAL AP 90, de iguales o mejores características, Revestido con MDF enchapado en sus dos caras con melamina y vidrio 4 mm incoloro.</p> <p>Cada oficina llevara una puerta de rebatir de iguales características que los cerramientos.</p> <p>Los cerramientos deben tener iguales características que el actualmente colocado en el tercer y cuarto piso del edificio de Rectorado.</p> <p>Las medidas que se indican en los planos son aproximadas, de adjudicarse la obra se deberán medir en el lugar nuevamente.</p> <p>En la cotización, la empresa deberá incluir todos los materiales y armado que deben quedar incorporados en la obra. Incluye</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>también la provisión de materiales menores (remaches, cerraduras, tuercas, etc.) que hagan al completo armado e instalación de las aberturas. Tendrán un terminado perfecto, rectos, sin poros ni raspaduras y deberán ser de reconocida y verificada procedencia. En los elementos complementarios, contravidrios, etc, por sus funciones los perfiles podrán ser abiertos en los elementos esencialmente estructurales. Los paneles estarán revestidos con MDF enchapado en sus dos caras con melanina color a elección.</p> <p>Línea: TRADICIONAL AP90 - CURVO Color: BLANCO BRILLANTE</p> <p>Cerramientos Combinado - Paños Fijos + Puerta de Rebatir - Revestido Con MDF melamínico (color a elección) + Vidrio 4mm Incoloro en 5to Piso</p> <p>3. Limpieza parcial y final de obra Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada perfectamente limpia, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.</p>	