

ANEXO CONVOCATORIA

171/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Colocación de una “babeta” de chapa de un desarrollo de 35 cm con pliegues en los extremos. La misma será embutida y sellada en la mampostería. el trabajo deberá finalizarse con una pintura impermeabilizante en la cara interior de las cargas hasta una altura de 50 cm por encima de la babeta para asegurar un buen resultado. Realizar Visita de Obra HORACIO BRASSEUR +54 9 343 454-6037</p> <p>Descripción de los trabajos</p> <p>1 Babeta de chapa galvanizada</p> <p>1.1 Picar sector de la carga de mampostería para empotrar babeta.....69 ml</p> <p>1.2 Babeta de chapa galvanizada de 35 cm de desarrollo, empotrada en carga y terminada con revoque cementicio con hidrófugo.....67ml</p> <p>1.2 Pintura impermeabilizante primera calidad lado interno de cargas hasta 50 cm de altura sobre babeta.....35.m2</p>	