ANEXO CONVOCATORIA

357/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	REPARACIONES EN TECHO DE ANEXO RECTORADO SITO EN CALLE 8 DE JUNIO 600. • COBERTURA DE CARGA DE FRENTE CON PLEGADO EN CHAPA 25" - 2.29M DE DESARROLLO X 12 M DE LARGO CON TRABAJO DE LIMPIEZA DE POLIURETANO, COLOCACION CON TARUGOS, AUTOPERFORANTES Y SELLADOR DE JUNTAS. • CENEFA DE 1.20 M DE DESARROLLO X 13.60 M DE LARGO CON COLOCACION AUTOFERFORANTES TARUGOS Y SELLADOR • REFUERZO DE SELLA JUNTAS EN COBERTURA DE CHAPA EN CARGAS DE TECHO ESTE • TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN APRED ESTE SOBRE CONVERSA (REVOQUE PARA TAPAR GRIETAS Y DESPLAZAMIENTO DE CAÑO 110 QUE SE UTILIZA PARA DESAGOTE DE LA CONVERSA REALIZAR VISITA DE OBRA CON MARCELO SORIA Y/O CRISTINA DESIRELLO - 03442 - 421500	