

# ANEXO CONVOCATORIA

5/2024

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Pliego de especificaciones Técnicas para la Adquisición y Colocación de Piso Deportivo Flexible de madera en Gimnasio de la Facultad de Cs de la Salud</p> <p>El objeto de la presente licitación es la adquisición y colocación de un piso deportivo de madera diseñado para la práctica del deporte bajo techo, de alto rendimiento con un diseño que permita la uniformidad del pique del balón en toda su superficie. Este proyecto contempla un piso con dos tipos de superficie; la "sección principal" de madera de pino tadea sin nudos y la "Sección ingreso" de madera tipo osb</p> <p>La presente licitación es de tipo llave en mano, y la oferta deberá incluir todos los costos y gastos para su colocación. El piso se colocara en el gimnasio ubicado en el predio de la Facultad de Ciencias de la Salud ubicado en Lorenzo Sartorio 2160 de la ciudad de Concepción del Uruguay.</p> <p>Medidas total del Piso 920 m2 (40m x 23m):  Entramado (zarzo) 40m x 23 m  <u>Sección principal</u> Piso de PINO TADEA SIN NUDOS , de 20/22 mm 40 m x 20 m totalizando 800m2  <u>Sección Ingreso</u> Piso de MADERA PLACA LP - OSB APA ESTRUCTURAL de 18mm aproximado para ingreso 40m x 3 m totalizando 120 m2</p> <p>Se adjunta plano en anexo 1 para más detalle.</p> <p>La Instalación del piso deberá realizarse de la siguiente manera:</p> <p>Se procederá a la instalación del enrejado, con doble entramado de maderas dura las mismas son secadas a vapor y con proceso anti-hongos, y son clavadas y encoladas en todas sus uniones. El enrejado mencionado se apoya sobre tacos de goma a base de</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>caucho sintético que ofrece gran resistencia mecánica con propiedades impermeables e aislantes.  <u>El piso existente no está nivelado, la instalación del entramado deberá realizarse de tal manera de que el producto final quede a nivel "0".</u> El entramado deberá colocarse en toda la superficie del gimnasio a efectos de poder instalar los dos tipos de madera encima.</p> <p>A continuación se procederá a la colocación de la madera del piso propiamente dicho, Se deberá proceder a la colocación de la madera que deberá ser de <u>PINO TADEA SIN NUDOS</u>, de 20/22 mm también esta madera es secada al vapor y con proceso anti-hongos, las mismas son cepilladas y machihembradas en sus cuatro caras y son montadas sobre la base del enrejado. Este piso deberá instalarse en la "superficie principal" que tiene 40 m por 20 m siendo un total de 800 m2  Así también deberá instalar en la "superficie ingreso" <b>MADERA PLACA LP - OSB APA ESTRUCTURAL</b> de 18mm aproximado (ver foto en anexo 2)  La instalación deberá realizarse de tal forma que la unión de las dos superficies (<b>INGRESO Y PRINCIPAL</b>) quede a nivel sin ningún tipo de reborde.</p> <p>Terminación en ambas secciones (principal e Ingreso): Se procederá al pulido que se realizara con lijas de diferentes granos: 36,40, 60, 80, 120 finalizando el trabajo de pulido con lija redonda de 150 granos para lograr mejor terminación. También se procederá a la colocación de tres manos de laca poliuretánica, (en ambas secciones - 920m2) resistente al desgaste producido por el uso intenso en zona de alto tránsito deportivo.</p> <p>Luego, se realiza el pintado de todas las líneas demarcatorias correspondientes, en la Sección Principal según el siguiente detalle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (una) cancha de futbol salón</li> <li>1 (una) cancha de Handball</li> <li>1 (una) canchas de Basquet)</li> <li>1 (una) canchas de Voley</li> </ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Logo UNER a definir.</p> <p>Así también en la Sección ingreso deberá pintarse en su totalidad de color AZUL con el Logo UNER a definir.</p> <p>La adjudicataria tiene a su cargo; costos de flete de madera desde a destino de obra, y descargo de la misma, vigilancia de materiales, costos de flete de materiales. Costos de alojamiento, comida para personal durante el tiempo que demande la instalación.</p>	